CUSTO DE MATERIAIS APROXIMADO POR ETAPA

RESIDÊNCIA DE MÉDIO/ALTO PADRÃO

PROJETO VIVER DA ENGENHARIA

ITEM	FASE	PROPORÇÃO
1	Canteiro e despesas gerais	1,5%

Custos para montar o canteiro, e também posteriormente sua manutenção e limpeza necessária, incluindo: barracão de obra, contas de água e luz, ferramentas, plotagens de projetos.

2	Serviços preliminares	1,0%

São os serviços necessários para começar a obra: fechar tapume, gabarito e marcações, limpeza e capina do terreno.

3	Fundação	6,0%

Custo necessário para deixar a fundação pronta, inclusive as cintas de piso (deixar no ponto de subir paredes), incluindo: escavação, concreto, vergalhões, etc.

4	Estrutura	16,0%

Pilares, vigas e laje. Os custos principais são madeira, aço, concreto e escoramento.

PROJETO VIVER DA ENGENHARIA

5	Alvenaria	3,0%

Representa o fechamento das paredes, normalmente feito com tijolos cerâmicos, ou então blocos de concreto. Se houver paredes de outros materiais (ex: dry-wall), incluir aqui.

6	Revestimentos de cimento	3,0%

Reboco interno, reboco de fachada, contrapiso.

7	Instalações elétricas	2.5%

Todo o material elétrico, tanto de infra como de finalização: mangueiras, cabos, fios elétricos, quadros, tomadas e interruptores.

8	Instalações hidráulicas	1,5%

Todo o material hidráulico: tubos, conexões, caixas de gordura e passagem

9	Instalações especiais	1,0%

Materiais necessários para infra-estrutura de: piscina, câmeras, aquecimento solar, ar condicionado e sauna, energia fotovoltaica. Atenção: não está inclusa a compra dos equipamentos, apenas as previsões necessárias durante a obra (infras).

PROJETO VIVER DA ENGENHARIA

10	Impermeabilizações	3,0%

Impermeabilização das seguintes áreas: ambientes externos a céu aberto, como: lajes, varandas, decks, etc; banheiros e áreas molhadas internas; incluso vedação dos alicerces (evitar umidade nos rodapés das paredes).

11	Pisos e revestimentos	18,0%

Revestimentos (porcelanatos, pedras e pastilhas), argamassas de assentamento, rejuntes, ralos lineares, deck de madeira, itens decorativos

12	Cobertura	3,0%

Telhado, pedras para pingadeira, calhas e rufos

13	Esquadrias e vidros	15,0%

Esquadrias de alumínio com vidro, fechamentos em Blindex, portas de madeira internas, guarda-corpos de vidro, pergolado metálico.

14	Decoração e luminotécnica	6,0%

Compra das luminárias, fitas de LED e outros detalhes do projeto de iluminação; itens decorativos especiais

PROJETO VIVER DA ENGENHARIA

15	Marmoraria, Louças e Metais	6,0%

Contrato de bancadas, itens diversos de marmoraria, bacias sanitárias, bojos de inox, cubas de louça para pias, acabamentos de registros, torneiras e metais diversos

16	Forros	3,0%

Forro de gesso e lambri de madeira.

17	Pintura interna e externa	3,0%

Materiais para pintura de paredes, pintura de forros e pintura de portas, se for o caso; também textura de fachada. Incluso: tintas, massa corrida, lixas, lonas, grafiatos e texturas, tíner, aguarrás.

18	Pavimentações e área verde	1,0%

Piso intertravado, grama e terra vegetal, calçada e demais áreas de piso cimentadas.

19	Finalização	1,0%

Bota fora de entulhos, limpeza e faxina final, arremates diversos se houver.

20	Contratos especiais	4,0%

Automação, equipamentos de piscina e sauna, aquecimento solar, energia fotovoltaica, infra e aparelhos de ar condicionado, gás GLP.

21	Locação de equipamentos	1,5%

Betoneira, andaimes, equipamentos elétricos, compactador de solo e demais itens que possam ser alugados.

100,0%